

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Chcielibyśmy mieć takie boisko, gdzie można zrobić dosłownie wszystko" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Huta

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 396, 397 - BOISKO
64-708 Huta

INWESTOR : Urząd Gminy Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Radosław Kos (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakup i montaż ławek oraz stołów			
1		Zakup i montaż ławki na wzór istniejących	szt		
d.1	kalk. własna	konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo zabezpieczona farbą siedzisko z desek kompozytowych LxBxH=200x37x43 cm Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Zakup i montaż stołu o wymiarach LxBxH=200x80 x80 cm	szt		
d.1	kalk. własna	konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo zabezpieczona farbą blat z desek kompozytowych Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
2		Demontaż starych schodów oraz montaż i wykonanie nowych			
3	KNR 2-25	Schody drewniane - rozebranie	m		
d.2	0411-02	[wg. zasady przedmiarowania - w osi biegu, jej długość] Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 2-25	Schody stalowe do 4 stopni w biegu	m		
d.2	0411-01 analiza indywidualna	Konstrukcja nośna z profili stalowych malowanych Stopnie i podest z blachy aluminiowej ryflowanej [wg. zasady przedmiarowania - w osi biegu, jej długość] Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KSNR 2	Montaż poręczy (barierki) stalowych	m		
d.2	1201-02 analiza indywidualna	Barierki z rury stalowej malowanej Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 2+1	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne dwukrotnie malowane na budowie o powierzchni do 1,0 m2	m ²		
d.2	1015-05	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02	Konstrukcja drzwiczek o powierzchni elementu do 1 m2	szt.		
d.2	1215-04	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02	Obudowa z listew drewnianych	m ²		
d.2	20203-01 analogia	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
9	KNR-W 2-02	Boazeria z listew drewnianych - impregnacja	m ²		
d.2	20203-03	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców Krotność = 3 poz.8	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
3		Położenie kostki na boisku			
10	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.3	0307-01 307-05	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców (126+37)*0,1	m ³	16,300	
				RAZEM	16,300
11	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z uprzednio przemieszczonych mas ziemnych	m ²		
d.3	0505-01	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 126+37	m ²	163,000	
				RAZEM	163,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-01	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 120 6 37	m ² m ² m ²	120,000 6,000 37,000	
				RAZEM	163,000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0407-04	Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 70 10 29	m m m	70,000 10,000 29,000	
				RAZEM	109,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.3 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 21,5	m m	21,500	21,500
				RAZEM	21,500
15	KNR 2-31 d.3 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 21,5	m m	21,500	21,500
				RAZEM	21,500
16	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców poz.15*0,3*0,3	m ³ m ³	1,935	1,935
				RAZEM	1,935
4		Zakup i montaż kontenera WC			
17	kalk. własna	Zakup i montaż kontenera sanitarnego dwukabinowego o wym. min. 2,5x1,5m Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
5		Doposażenie "astronomicznego zaułka"			
18	kalk. własna	Zakup i montaż - Rzeźba wiatrowa (różne wzory) Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 5	kpl. kpl.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
19	kalk. własna	Wykonanie i montaż drewnianego drogowskazu Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Wykonanie i montaż rzeźby słońca Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6		Remont elewacji wiat i sceny			
21	KNR 4-01 d.6 0627-03 analogia	Impregnacja konstrukcji drewnianych Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców Krotność = 2 220	m ² m ²	220,000	220,000
				RAZEM	220,000
7		Zgospodarowanie zieleni			
22	kalk. własna	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców głóg paul's scarlet - 18szt. 18	szt. szt.	18,000	18,000
				RAZEM	18,000
23	kalk. własna	Sadzenie drzew i krzewów w terenie płaskim. Dół o średnicy x głębokość 0.50x0.50 m w gruncie kat. I-II Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców krzewy i drzewka - wkład własny mieszkańców - 50szt. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
8		Doprowadzenie wody do kontenera sanitarnego			
24	KNR 2-01 d.8 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 30*0,6*0,9	m ³ m ³	16,200	16,200
				RAZEM	16,200
25	KNR-W 2-18 d.8 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej do 63 mm Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 30	m m	30,000	30,000
				RAZEM	30,000
26	KNR-W 2-18 d.8 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej do 63 mm Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 5	złącz. złącz.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
27	KNR 2-15 d.8 0112-05 analiza indywidualna	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 - 40 mm Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 2-15 d.8 0123-02 analogia	Wpięcie w istniejący rurociąg z.w. Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-15 d.8 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	1,000 2,000
30	KNR 2-01 d.8 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców poz.24	m ³ m ³	RAZEM 16,200	16,200
9		Promocja i przedstawienie historii wsi			
31	d.9 kalk. własna	Montaż i zakup tablic edukacyjno-historycznych dotyczących wsi Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 3	kpl. kpl.	3,000	3,000
32	KNP1 0211- d.9 01 0211-01. 01 analogia	Osadzenie kotwy na głębokość do 0.75 m 7	kotw. kotw.	7,000	7,000
33	d.9 kalk. własna	Wykonanie i montaż drewnianego napisu "HUTA" na uprzednio przygotowa- nych kotwach Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
10		Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci			
34	KNR 2-01 d.10 0307-01 307- 05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat. gruntu I- II) Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 48*0,3	m ³ m ³	14,400	14,400
35	KNR AT-04 d.10 0101-03	Warstwa z geowłókniny Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 48	m ² m ²	48,000	48,000
36	KNR 2-31 d.10 0202-05 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - żwir płukany - frakcja 0-2 mm, grubość po zagęszcze- niu do 30 cm Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców poz.34	m ² m ²	14,400	14,400
37	d.10 kalk. własna	Zakup i montaż zestawu dla dzieci: domek, huśtawka, zjeżdżalnia Robocizna - 0 - wkład własny mieszkańców 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000